PRZEKRÓJ POPRZECZNY - SKALA 1:100



PRZEKRÓJ POPRZECZNY II- II

PRZEGRODY POZIOME

D1	**STROPODACH**		**WSP u = 0,15W/M2K**
	MEMBRANA EPDM		
	WARSTWA SPADKOWA (WEŁNA MINERALNA)		2-8
	WEŁNA MINERALNA TWARDA	λ= MIN 0,032	10+8
	HYDROIZOLACJA		
	GRUNT WG SYSTEMU		
	STROP ŻELBETOWY - WG KONSTRUKCJI		15-22CM
	TYNK GIPSOWY, (W POM. MOKRYCH CEMENTOWO - WAPIENNY)		
D2	**STROPODACH NAD PIWNICĄ**		**WSP u = 0,15W/M2K**
	KOSTKA BRUKOWA		6CM
	PODSYPKA PIASKOWA		3-8CM
	MATA DRENAŻOWA		
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 200 – WARSTWA SPADKOWA		2-8CM
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 200	λ= MIN 0,032	10+8CM
	HYDROIZOLACJA		
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY - WG KONSTRUKCJI		18-20CM
ST1	**STROPY MIĘDZYPIĘTROWE**		**WSP u = 1W/M2K**
	WYKŁADZINA/GRES/ PARKIET		1,5CM
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ Φ 4,5 1010		6CM
	FOLIA PE		
	STYROPIAN EPS 100		6CM
	STROP ŻELBETOWY /WG KONSTRUKCJI		15-22CM
ST2	**STROPY MIĘDZYPIĘTROWE**		**WSP u = 1W/M2K**
	WYKŁADZINA/GRES/ PARKIET		1,5CM
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ Φ 4,5 1010		6CM
	FOLIA PE		
	STYROPIAN EPS 100		6CM
	STROP ŻELBETOWY -WG KONSTRUKCJI		15-22CM
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY		
ST3	**POSADZKA NA GRUNCIE**		**WSP u = 0,3W/M2K**
	WYKŁADZINA/GRES/POSADZKA PRZEMYSŁ		1,5CM
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ Φ 4,5 1010		6CM
	FOLIA PE		
	STYROPIAN EPS 100		10CM
	PŁYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO		40CM
	HYDROIZOLACJA		
	CHŁDY BETON		10CM
ST4	**POSADZKA GARAŻ**		**WSP u = 1W/M2K**
	POSADZKA AKRYLOWA		1,5CM
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ Φ 4,5 1010		6CM
	FOLIA PE		
	STYROPIAN XPS 200		4CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY		18CM
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY		
ST5	**STROPY NADWIESZENIE**		**WSP u = 0,15W/M2K**
	WYKŁADZINA/GRES/ PARKIET		1,5CM
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ Φ 4,5 1010		6CM
	FOLIA PE (PAROIZOLACJA)		
	STYROPIAN EPS 100		6CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY		18CM
	TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA	λ= MIN 0,035	18 CM
	TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY		2CM

PRZEGRODY PIONOWE

SZ1	**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - WENTYLOWANA**		**WSP u = 0,19W/M2K**
	OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA – PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO NA PODKONSTRUKCJI		3CM
	PUSTKA POWIETRZNA		5CM
	WEŁNA MINERALNA Z WELONEM SZKLANYM	λ= MIN 0,032	9+9CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA		25CM
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV		1,5CM
SZ2	**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**		**WSP u = 0,18W/M2K**
	TYNK AKRYLOWY CIENKOPOWŁOKOWY		1,5CM
	WEŁNA MINERALNA	λ= MIN 0,035	21CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA/ MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH		25CM
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV		1,5CM
SZ3	**ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – PIWNICE**		**WSP u = 0,29W/M2K**
	FOLIA KUBEŁKOWA		
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS		10CM
	HYDROIZOLACJA		
	ŚCIANA ŻELBETOWA W TECHNOLOGII BIAŁEJ WANNY		25M
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV		1,5CM
SZ3A	**ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – COKOŁY**		**WSP u = 0,17W/M2K**
	TYNK MOZAIKOWY	RAL ...	2CM
	FOLIA KUBEŁKOWA		
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	0,032	12CM
	HYDROIZOLACJA		
	ŚCIANA ŻELBETOWA W TECHNOLOGII BIAŁEJ WANNY		25M
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV		1,5CM
SW1	**ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA**		**WSP u = 1,49W/M2K**
	TYNK GIPSOWY 9 W POMIESZCZENIACH WŁGOTNYCH CEMENTOWO-WAPIENNY		1,5CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA		25CM
	TYNK GIPSOWY (W POMIESZCZENIACH WŁGOTNYCH CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV)		1,5CM
SW2	**ŚCIANA WEWNĘTRZNA**	RBI 50 - 55 Db	
	TYNK GIPSOWY (W POMIESZCZENIACH WŁGOTNYCH CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV)		1,5CM
	PUSTAK SILIKATOWY		25CM
	TYNK GIPSOWY (W POMIESZCZENIACH WŁGOTNYCH CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV)		1,5CM
SW3	**ŚCIANA WEWNĘTRZNA**		
	TYNK GIPSOWY (W POMIESZCZENIACH WŁGOTNYCH CEMENTOWO-WAPIENNY LATEGORIA IV)		1,5CM
	PUSTAK SILIKATOWY		12CM
	TYNK GIPSOWY (W POMIESZCZENIACH WŁGOTNYCH CEMENTOWO-WAPIENNY KATEGORIA IV)		1,5CM

LEGENDA

LINIE RYSUNKU

- LINIA NIEKONSTRUKCYJNA "NAD"
- LINIA KONSTRUKCYJNA "NAD"
- LINIA KONSTRUKCYJNA "POD"
- TERMOIZOLACJA MITKKA (WEŁNA MINERALNA)
- TERMOIZOLACJA TWARDA
- IZOLACJA PRZECIWWODNA

SCIANY

- PUSTAK PORYZOWANY – POROTHERM 11,5 P+W, 8 P+W – MUROWANA NA PETNE SPOINY,
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (25CM) – MUROWANA NA PETNE SPOINY,
- ŚCIANA ŻELBETOWA –WYLEWANA
- ELEMENT ŻELBETOWY –PREFABRYKOWANY
- ŚCIANA GK

RZĘDNE

GPP ±0,00 GPK DPK

- GÓRNY POZIOM POSADZKI–POZIOM WYKOŃCZONY
- GÓRNY POZIOM KONSTRUKCJI
- DOLNY POZIOM KONSTRUKCJI

SPADKI

1% = 1°

- GÓRNY POZIOM POSADZKI–POZIOM WYKOŃCZONY

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- REI120 – Przegrody o szczelnośći nośnośći i izolacyjnosci ogniowej 120 min.
- REI60 – Przegrody o szczelnośći nośnośći i izolacyjnosci ogniowej 60 min.
- S – DRZWI DYMOSZCZELNE
- GŁÓWNE KONSTRUKCJE NOŚNE– WYMAGANA KLASA NOŚNOŚCI OGNIOWEJ R120
- strefa PM

HYDRANTY

- HYDRANT Hp 25 / P–KIERUNEK OTWIERANIA
- HYDRANT Hp/DN 33
- PH/ZH52 – PION HYDRANTOWY + ZAWÓR HYDRANTOWY 52

UWAGA:

1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
2. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją wielobranżową.
3. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4. Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji projektanta.
5. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.
6. W miejscach zagięć izolacji typu ciężkiego stosować zakładki kompensacyjne
7. Drewniane elementy zewnętrzne zebezpieczyć środkami ochrony biologicznej i przeciwwodnej
8. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przeciw korozji i zastosować elementy mocujące ze stali nierdzewnej
9. Wszelkie zmiany konstrukcyjne należy zlecić osobom uprawnionym po konsultacji z Pracownią Projektową F-11
10. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom
11. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami
12. Rzędne terenu sprawdzić na budowie
13. Przed realizacją należy sprawdzić na budowie wymiary, charakterystyczne wysokości i punkty wysokosciowe. W razie rozbieżności z projektem, należy poinformować Głównego Projektanta.
14. WARSTWY WYKOŃCZENIA ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁÓG - WG OPRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m

0 100 500

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg			
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ARCHITEKTURA
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu I Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architektura: budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z oświetleniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Głogesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Głogesa 1 w Nisku.			
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA 06.2020
PROJEKTANT	dr inż. arch. MARCIN FURTAK	041/2008		SKALA RYSUNKU 1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA	088/2011		NR RYS. A 0.8
OPRACOWUJĄCY				
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			