

KRATOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE W POM. -1A/04



POŁĄCZENIA MIĘDZY KONDYGNACJAMI



Legenda:

- GSU — główna szyna uziemiająca, w postaci bednarki FeZn 30x4mm połączonej z uziemieniem
- LSU — lokalna szyna uziemiająca, w postaci bednarki FeZn 30x4mm połączonej z uziemieniem
- GSW — główna szyna wyrównawcza, w postaci płaskownika Cu 40x5mm mocowanego do ściany na wspornikach izolacyjnych
- SWG — szyna połączeń wyrównawczych głównych, np. SWP-G1
- SWM — szyna połączeń wyrównawczych miejscowych, np. SWP-G2
- bednarka FeZn 30x4mm
- przewód połączeniowy lokalnej szyny uziemiającej, N2XH-J 1G50mm^2
- przewód połączeniowy lokalnej szyny uziemiającej, N2XH-J 1G25mm^2
- przewód głównej magistrali wyrównawczej, N2XH-J 1G16mm^2
- przewód miejscowych połączeń wyrównawczych, NHXMH-J 1G10mm^2
- przewód miejscowych połączeń wyrównawczych, NHXMH-J 1G6mm^2
- zacisk sprężynowy do przyłączenia przewodu połączeń wyrównawczych do wsporników podłogi podniesionej

UWAGA:

Do instalacji należy przyłączyć przewodem min. *NHXMH-J 1G6mm^2* poprzez szyny wyrównywania potencjału:

- przyłącza wody zimnej
- piony instalacji c.o.
- kanały wentylacyjne
- rurociągi technologiczne instalacji chłodniczej
- ciągi drabin i korytek kablowych
- metalowe konstrukcje sufitów podwieszanych
- metalowe konstrukcje podłóg podniesionych
- metalową ślusarkę
- metalowe wypusty wod-kan
- przewody ochronne PE
- itp.

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg				
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architektura: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.				
TREŚĆ RYSUNKU	**RZUT PIWNIC. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH.**	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	06.2020
				SKALA RYSUNKU	1 : 100
PROJEKTANT	mgr inż. JAKUB KŁECZEK	PDK/0101/PWOE/06			
SPRAWDZAJĄCY	inż. KAZIMIERZ KŁECZEK	E-91/76		NR RYS.	E-12
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. WOJCIECH GURCZYŃSKI				
UWAGI	*PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.*				