

Lot. NR 10  
DO SIWZ znak post. ZP 776-13/2013

# PRZEDMIAR PRAC

## REMONT KORYTARZA NA III PIĘTRZE

SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU

lp	podstawa wyceny	Nazwa pozycji	jedn. Miary	ilość
piętro III				
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1		skucie posadzki lastrico	m2	53,9
2		skucie cokolików z płytek gress	mb	43,5
3		zerwanie podłoży podposadzkowych, cementowych o gr ok. 6 cm z zerwaniem izolacji z papy izolacyjnej	m2	53,9
4		wykucie z muru: kratak wentylacyjnych, drzwiczek itp.	szt	5
5		wykucie z muru drzwi drewnianych dwuskrzydłowych 130/205 m2, szt 2	szt	2
6		wykucie z muru drzwi stalowych z ościeżnicami 90/200 szt. 6	szt	6
7		wywiezienie i utylizacja gruzu rozbiórkowego, oraz zdemontowanych drzwi stalowych i drewnianych	m3	2,9
8		izolacje z folii poliuretanowej 0,2 mm dwukrotnie:	m2	53,9
9		izolacje ze styropianu podłogowego EPS 100-038 (FS20) gr 4 cm	m2	53,9
10		warstwy posadzkowe zatarte na ostro 4 cm ze zbrojeniem z siatki o 4 mm	m2	53,9
11		przygotowanie posadzki pod ułożenie płyt posadzkowych gruntowanie powierzchni _ Alas UniGrunt	m2	53,9
12		przygotowanie powierzchni ścian do ułożenia cokolika z płyt ciętych podłogowych ( gruntowanie i wyrównanie ścian zaprawami cementowymi)	mb	43,5
		<b>RAZEM</b>		
<b>POSADZKA</b>				
1		układanie płytek posadzkowych typu gress na uprzednio przygotowanej powierzchni ( płyki np.. Nowa Gala Compana( jasny szary) 40/40 cm gress szkliwiony	m2	53,9
2		cokoliki z płyt podłogowych o wys. 15 cm zakończonych listwami aluminiowymi ( 52 mb)	mb	43,5
3		progi maskujące aluminiowe na styku posadzek i drzwi	mb	7
4		obłożenie płytkami gress schodów ( 3 schody 17/33) o długości 145 cm	m2	4,09
		<b>RAZEM</b>		

**STOLARKA DRZWIOWA**

1	dostawa i montaż drzwi Ei30 stalowych do pomieszczeń archiwum szt 5 , - wraz z obróbkami ościeży, drzwi techniczne światło przejścia 90/200, metalowe, jednoskrzydłowe, atestowane RC4, o odporności ogniowej EI60, wyposażone w zamek podklamkowy rozporowy na wkładkę wkl.7. Malowanie w kolorze RAL ( do ustalenia) izolacja RW 47 dB, klamki ze stali nierdz. kolor metalowa satyna, samozamykacz,	m2	9,23
2	drzwi do klatki schodowej szt 1.: techniczne światło przejścia 90/200, metalowe, jednoskrzydłowe, atestowane RC4, o odporności ogniowej EI60, wyposażone w zamek podklamkowy rozporowy na wkładkę wkl.7. malowane proszkowo, klamki ze stali nierdz. poler, samozamykacz ościeżnica kątowna z blachy gr min 3 mm, blokada antywyważeniowa od strony zawias, zawiasy z łożyskami tłocznymi, max wys progu 20 mm, Zakres prac: dostawa i montaż drzwi + obróbki ościeży	m2	1,85

**PRACE WYKONCZENIOWE**

1	zabudowa rur wodnych i c.o. tablicy rozdzielni elektrycznej jak też przewodów teleinformatycznych płytami g-k 12,5 mm, zabudowa systemowa, ruszt metalowy)	m2	59
2	gruntowanie powierzchni ścian i sufitów ( np.. UniGrunt)	m2	227
3	gładź gipsowa i malowanie ; szpachlowanie powierzchni szpachlami gipsowymi i malowanie powierzchni ścian i sufitów kolorami jasnymi ( farba 2x zmywalna - np. Tikurilla) - sufit:53,9 m2, sciany: 173,1 m2	m2	227
4	drobne przeróbki kabli ( wkucie kabla) wymiana kratki wentylacyjnych metalowych)	kpl	1
	<b>RAZEM</b>		

**PRACE ELEKTRYCZNE - wg oddzielnego pliku**

1		kpl	1
---	--	-----	---

**KOSZTORYS ŁĄCZNIE:**

opracował:

05.11.2013r

**BIEROWNIK**  
 Sekcji Inwestycji i Remontów  
 Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu  
*mgr inż. Leszek Rębisz*

# Książka Przedmiarów/Obmiarów

1	<i>KNNR 9 0501-070-020 Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych-belka montażowa</i>	<i>14,00 szt</i>
2	<i>KNR 5-08 0501-04-090 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-zawieszane. Mocowanie na kółkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania</i>	<i>14,00 kpl</i>
3	<i>KNR 5-08 0511-13-020 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym, przykręcanych 2x40 W, końcowych z podłączeniem - SRE 236 V-AD</i>	<i>10,00 szt</i>
4	<i>KNR 5-08 0504-03-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - Plafoniera Kanlux FRODO DL-60 IP 54, z trzonkiem E27; żarówki 110V, 60W</i>	<i>4,00 szt</i>