

**PRZEDMIAR ROBÓT:  
REMONT ŁAZIENEK W SĄDZIE REJONOWYM W TARNOBRZEGU  
NA PIĘTRACH: IV I V.**

**SANITARIAT ŻEŃSKI**

Lp / kod poz.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn	Ilość jednostek ( na jedną łazienkę)	Uwagi	Ilości docelowe: dwa sanitariaty
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	SST-SR;Tbg – 451.1. – roboty rozbiórkowe,	<b>Skucie</b> płytek układanych na kleju				
1.1.		podłoga	m2	10,2		20,4
1.2.		ściany	m2	30,41		60,82
1.3.		Wykucie z muru drzwi 80/200 - ościeżnice stalowe	szt	1		2
1.4.		<b>Demontaż</b> sufitu podwieszanego systemowego.	m2	10,2		20,4
1.5.	<b>demontaż</b> ścianek systemowych LTT .	m2	3,2		6,4	
<b>2.</b>	SST-SR;Tbg – 453.1. – okładziny ścian i posadzek, sufity	<b>Przygotowanie</b> powierzchni ścian i podłóg do ułożenia płytek				
2.1.		Gruntowanie Atlas Uni Grunt	m2	46,4		92,8
2.2.		wyrównanie ścian masami mineralnymi po skutych płytkach		40,61		81,22
2.3.	Wykonanie izolacji wodochronnej Atlas Woder S na posadzkach z wywinięciem folii 15 cm na ściany	m2	12,37		24,74	
<b>3.</b>	SST-SR;Tbg – 453.1. – okładziny ścian i posadzek, sufity	<b>Ułożenie nowych płytek</b> - zgodnie z projektem wystroju wnętrz - na uprzednio przygotowanym podłożu, na kleju do podłoża krytycznych, metoda kombinowana - bez kątowników wykończeniowych. Łaczenie winkli przez szlifowanie płytek				
3.1.		Ściany : płytki gress Ceramika PILCH Jasienica, seria FILA 25*33 cm, brąz i beż układana poziomo, fuga 1,5 mm w tym: dekor 6x25 cm brąz ;szt118, płytki z dekolorem 25x33 Inserto Fila 1R - szt.12,	m2	31,34		62,68
3.2.		Podłogi: gress Ceramika PILCH Jasienica, seria FILA 33*33 cm, brąz i beż, metoda kombinowana, fuga 1,5 mm .	m2	10,5		21
3.4.		Lustro szlifowane : nad umywalką 73x75 cm , na ścianie 66x150 cm ; lustra zlicowane z płytkami	m2	1,53		3,06

4.	SST-SR;Tbg – 452.1. – stolarka i ślusarka, SST-S podwieszane	<b>Demontaż</b> urządzeń sanitarnych ( baterii ściennych szt.1zaworków misek ustępowych -szt 2, zaworów z wylewką do węża- szt1 ) , umywalek szt 1, misek ustępowaych - dolnopluk szt.2)	kpl	7	14
5.		<b>"Biały montaż"</b>			
5.1.		geberit firmy GROHE + miska ustępowa podwieszana FANTAZJA(KOŁO)+ deska sedesowa twarda - z wymianą zaworkow, przeróbką podejść i odpływów i obudową płytami G-K stelarzu	kpl	2	4
5.2.		umywalka NOVA/KOŁO symbol K 21160 z półpostumentem Nr 27100 KOŁO z syfonem gruszkowym PCV,	kpl	1	2
5.3.		bateria stojąca TALIS s/Hangsgrohe z kpl. zaworków i wężyków podłączeniowych	kpl	1	2
5.4.		zawór chromowany ze złączką do węża	kpl	1	2
5.5.	kratka ściekowa chromowana	szt	2	4	
6.	SST-SR;Tbg – 453.4 Malowanie, SST-SR;Tbg-452.2. – Ślusarka i stolarka, SST-SR;Tbg-452.1. – okładziny ścian i posadzek, sufity podwieszane.	<b>Szpachlowanie</b> 1x ścian ( powyżej płytek)	m2	10,14	20,28
7.		<b>Malowanie 2x ścian f. TIKKURILA</b> kolory jasno beżowe	m2	10,14	20,28
8.		<b>Malowanie</b> 1 x f. emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitu ponad sufitem podwieszanym	m2	14,47	28,94
9.		<b>Malowanie</b> 2x farbami akrylowymi do metalu grzejników żeliwnych (0,72 m2) i rur zasilających ( mb 6)	kpl	1	2
10.		<b>dostawa i montaż ścianek systemowych LTT</b> ( przegrody ubikacji). O wys: 210 cm i prześwicie pomiędzy ścianką a podłogą: 12 cm. Ścianki LTT Compact wykonane z wysokociśnieniowego laminatu (np. firmy Eltete Polska sp. z o.o.) , o konstrukcji z aluminium anodowanego. skrzydła drzwiowe 70/200	mb	3,5	7
11.	<b>Dostawa i mż sufitu podwieszanego</b> ( d-ż istniejącego + mż <b>AMSTRONG</b> ze stelażem aluminium	m2	10,2	20,4	
12.	SST-SO;Tbg 454.3 – Instalacje elektryczna	<b>Przeróbki instalacji elektrycznej</b> ( oświetleniowa: oprawy Downlight/Plexiform DL 220014-szt 4, wyłączniki światła -szt 2, gniazd wtyczkowych szt. 2, kabl:e 3x1,5 mm; 14 mb, 3x2,5 mm2 mb;5), wentylator łazienkowy o120 mm.- szt.1.	kpl	1	2

13.		Wywóz gruzu na wysypisko – do 5 km	m3	0,98	1,96
-----	--	------------------------------------	----	------	------

### SANITARIAT MĘSKI

Lp / kod poz.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn	Ilość jednostek ( na jedną łazienkę)	Uwagi	Ilości docelowe: dwa sanitariaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	SST-SO;Tbg – 451.1. – roboty rozbiórkowe,	<b>Skucie</b> płytek układanych na kleju				
1.1.		podłoga	m2	10,44		20,88
1.2.		ściany	m2	32,1		64,2
1.3.		Wykucie z muru drzwi 70/200 - ościeżnice stalowe	szt	1		2
1.4.		<b>Demontaż</b> sufitu podwieszanego systemowego.	m2	10,44		20,88
1.5.		<b>demontaż</b> ścianek systemowych LTT .	m2	2,74		5,48
2.		<b>Przygotowanie</b> powierzchni ścian i podłóg do ułożenia płytek				
2.1.		Gruntowanie Atlas Uni Grunt	m2	40,47		80,94
2.2.		wyrównanie masami mineralnymi po skutych płytkach	m2	40,47		80,94
2.3.		Wykonanie izolacji wodochronnej Atlas Woder S na posadzkach z wywinieciem folii 15 cm na ściany	m2	13,89		27,78
3.		<b>Ułożenie nowych płytek</b> - zgodnie z projektem wystroju wnętrz - na uprzednio przygotowanym podłożu, na kleju do podłoży krytycznych, metoda kombinowana - bez kątowników wykończeniowych. Łączenie winkli przez szlifowanie płytek				
3.1.		Ściany : płytki gress Ceramika PILCH Jasienica, seria FILA 25*33 cm, brąz i beż układana poziomo, fuga 1,5 mm w tym: dekor 6x25 cm brąz ;szt.95, płytki z dekoem 25x33 Inserto Fila 1R - szt.12, mozaika 25*25 cm beż; szt. 16.	m2	34,78		69,56
3.2.		Podłogi: gress Ceramika PILCH Jasienica, seria FILA 33*33 cm, brąz i beż, metoda kombinowana, fuga 1,5 mm .	m2	10,44		20,88

3.4.
4.

<u>Lustro szlifowane</u> : nad umywalką 66x75 cm , lustra zlicowane z płytkami	m2	0,5
<b>Demontaż</b> urządzeń sanitarnych ( baterii ściennych szt.1zaworków misek ustępowych -szt 2, zaworów z wylewką do węża- szt1 ) , umywalek z syfonem szt 1, misek ustępowaych - dolnopłuk szt.2, pisuarów z syfonem szt.2)	kpl	9

1
18

5.	SST-SO:Tbg 454,3 – Instalacje wod-kan.	<b>"Biały montaż"</b>				
5.1.		geberit firmy GROHE + miska ustępowa podwieszana FANTAZJA(KOŁO)+ deska sedesowa twarda - z wymianą zaworków przeróbką podejść i odpływów i obudową płytami G-K stelarzu	kpl	2	4	
5.2.		umywalka NOVA/KOŁO symbol K 21160 z półpostumentem Nr 27100 KOŁO z syfonem gruszkowym PCV,	kpl	1	2	
5.3.		bateria stojąca TALIS s/Hangsgrohe z kpl. zaworków i wężyków podłączeniowych	kpl	1	2	
		zawór chromowany ze złączką do węża	kpl	1	2	
5.5.		kratka ściekowa chromowana	szt	2	4	
6.	SST-SR:Tbg – 453.4 Malowanie, SST-SR:Tbg-452.2. – Siusarka i stolarka, SST-SR:Tbg-452.1. – okładziny ścian i posadzki, sufity podwieszane. SST-SR:Tbg-454.3. – Instalacje wod-kan.	<b>Szpachlowanie</b> 1x ścian ( powyżej płytek)		m2	16,19	32,38
7.		<b>Malowanie</b> 2x ścian f. TIKKURILA kolory jasno beżowe		m2	16,19	32,38
8.		<b>Malowanie</b> 1 x f. emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitu ponad sufitem podwieszanym		m2	15,26	30,52
9.		<b>Malowanie</b> 2x farbami akrylowymi do metalu grzejników żeliwnych (0,72 m2) i rur zasilających ( mb 6)			1	2
10.		<b>dostawa i montaż ścianek systemowych LTT</b> ( przegrody ubikacji) - wg szkicu. 2 skrzydła drzwiowe 80/200		mb	2,74	5,48
11.		<b>dostawa i mż drzwi łazienkowych:</b> Porta Decor drabinka kolor orzech, dwa zawiasy z nakładkami, zamek z blokada łazienkowa, tuleje wentylacyjne w jednym rzędzie kolor żółty, szyldy DIVA, szyby matowe, Ościeznica PRESTIGE kolor: orzech.		szt	1	2
12.		wykucie parapetu lastrico i dostawa oraz mż parapetu z <b>konglomeratu marmurowego</b>		szt	1	2
13.		<b>Dostawa i mż sufitu podwieszanego AMSTRONG</b> ze stelażem aluminium		m2	10,44	20,88

14.	SST - SO:Tbg 454,3 - Instalacje elektryczna	<b>Przeróbki instalacji elektrycznej</b> ( oświetleniowa: oprawy Downlight/Plexiform DL 220014-szt 4, wyłączniki światła -szt 4, gniazd wtyczkowych szt. 2, kabl:e 3x1,5 mm; 16 mb, 3x2,5 mm2 mb;5), wentylator łazienkowy o120 mm.- szt.1.	kpl	1	2
15.		<b>Wywóz gruzu na wysypisko – do 5 km</b>	m3	1,23	2,46

### KORYTARZ PRZED SANITARIATEM

Lp / kod poz.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn	Ilość jednostek ( na jedną łazienkę)	Uwagi	Ilości docelowe: dwa sanitariaty
1	2	3	4	5	6	7
1	SST-SO:Tbg – 453.4 Malowanie.	Gruntowanie ścian ATLAS UniGrunt	m2	60,62		121,24
2		<b>Malowanie</b> 2x ścian f. TIKKURILA kolor:jasno szary; ściany, biały sufit	m2	60,62		121,24